



i.work



PAVMIX



PAVMIX

151

MORTIER DE POSE DE PAVÉS ET DALLES

DOMAINE D'APPLICATION

- Conçu prêt à l'emploi pour les travaux de maçonnerie de voiries et réseaux divers

AVANTAGE PRODUIT

- Disponible sous centrale ou livré par camion malaxeur

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

- Respecter les dosages définis par les règles de l'art
- Mettre en œuvre dès l'arrivée du camion sur chantier
- Stocker sur polyane et recouvrir pour éviter la déshydratation prématurée du mortier par perte d'eau au sol et évaporation
- Ne plus utiliser dès que le début de prise est constaté

OPTION



RETARDATEUR

Pour augmenter le délai de mise en œuvre avant la prise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dosage en ciment
de **250 à 450 kg/m³**

Granulométrie
D_{max} ≤ 4 mm

Conforme à la norme
NF P 98-335